

	Munkanem	Menny.	Me.	Anyagdij	Munkadij	Anyagdij	Munkadij
1	viaklor burkolat bontása a csatorna nyomvonalán, takarítás, deponálás	12,00	m2			0,00	0,00
2	Földkiemelés gépi erővel, kézi besegítéssel	10,00	m <sup>3</sup>			0,00	0,00
3	Csatornaépítés NÁ200 KG PVC csőből, idomokkal	12,00	fm			0,00	0,00
4	víznyelő akna építése 48x48-as, ráccsal	3,00	db				
5	homokágyazat készítése	3,00	m <sup>3</sup>			0,00	0,00
6	földvisszatöltés cső fölé	4,00	m <sup>3</sup>			0,00	0,00
7	tömörítés gépi és kézi erővel	10,00	m <sup>3</sup>			0,00	0,00
8	zúzottkő ágyazat készítése 0-20-as zúzottkőből	1,00	m <sup>3</sup>			0,00	0,00
9	CKT útalap készítés 15 cm vastagságban	2,00	m <sup>3</sup>			0,00	0,00
10	viaklor burkolat helyreállítása, 2-5-ös zúzalékba rakva, fugázva	12,00	m2			0,00	0,00
11	kitorkolló fejnél kimosódások tömédékelése C20-as betonnal	2,00	m <sup>3</sup>			0,00	0,00
	<b>MINDÖSSZESEN:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Anyag + Díj Összesen (Nettó):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>ÁFA: 27%</b>					<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Anyag + Díj Összesen (Bruttó):</b>					<b>0</b>	<b>0</b>